

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 08-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma do Predio Publico da Proteção Social Básica da Assistência Social	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Carnaúba dos Dantas/RN	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 26,41%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reforma d Secretaria de Assistência Social</b>									<b>89.382,59</b>
<b>1.</b>								-	<b>89.382,59</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.609,52</b>
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	5,56	BDI 1	7,03	35,43
1.1.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,60	20,21	BDI 1	25,55	40,88
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,20	34,46	BDI 1	43,56	52,27
1.1.4.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,53	18,30	BDI 1	23,13	35,39
1.1.5.	Composição	COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	381,21	BDI 1	481,85	1.445,55
<b>1.2.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>4.281,94</b>
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,54	52,41	BDI 1	66,25	499,53
1.2.2.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	7,54	347,81	BDI 1	439,63	3.314,81
1.2.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	12,57	29,43	BDI 1	37,20	467,60
<b>1.3.</b>			<b>ALVENARIA, ESTRUTURA</b>					-	<b>13.826,91</b>
1.3.1.	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	58,65	55,09	BDI 1	69,63	4.083,80
1.3.2.	Composição	COMP03	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	73,48	57,44	BDI 1	72,60	5.334,65
1.3.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,00	10,71	BDI 1	13,54	473,90

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

1.3.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,20	8,62	BDI 1	10,90	699,78
1.3.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,16	309,57	BDI 1	391,30	62,61
1.3.6.	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	14,40	56,77	BDI 1	71,76	1.033,34
1.3.7.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	20,95	30,45	BDI 1	38,49	806,37
1.3.8.	SINAPI	74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	10,44	100,97	BDI 1	127,63	1.332,46

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0
--------------------	------------------	--	---------------------------------------

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 08-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma da Secretaria de Assistência Social	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Carnaúba dos Dantas/RN	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 26,41%	<b>BDI 3</b> 0,00%
-----------------------------------	----------------------------------	---	---	------------------------	------------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reforma da Secretaria de Assistência Social</b>									<b>89.382,59</b>
<b>1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>18.154,91</b>
1.4.1.	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	117,30	5,20	BDI 1	6,57	770,66
1.4.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	117,30	21,94	BDI 1	27,73	3.252,73
1.4.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	224,95	38,28	BDI 1	48,39	10.885,33
1.4.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	48,94	52,48	BDI 1	66,33	3.246,19
<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>5.440,17</b>
1.5.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,41	41,55	BDI 1	52,52	389,17
1.5.2.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,41	26,18	BDI 1	33,09	245,20
1.5.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,18	38,08	BDI 1	48,13	153,05
1.5.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,18	54,73	BDI 1	69,18	219,99

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

1.5.5.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	142,90	24,54	BDI 1	31,02	4.432,76
<b>1.6.</b>			<b>ESQUADRIAS E ACESSORIOS</b>					-	<b>13.654,08</b>
1.6.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08	271,18	BDI 1	342,77	370,19
1.6.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	163,42	BDI 1	206,56	413,12
1.6.3.	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	2,00	371,52	BDI 1	469,60	939,20
1.6.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,56	321,60	BDI 1	406,50	11.609,64

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0
--------------------	------------------	--	---------------------------------------

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 08-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma da Secretaria de Assistência Social	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Carnaúba dos Dantas/RN	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 26,41%	<b>BDI 3</b> 0,00%
-----------------------------------	----------------------------------	---	---	------------------------	------------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reforma da Secretaria de Assistência Social</b>									<b>89.382,59</b>
1.6.5.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,90	17,06	BDI 1	21,56	213,44
1.6.6.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,80	22,59	BDI 1	28,55	108,49
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>6.634,23</b>
1.7.1.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00	133,54	BDI 1	168,79	2.869,43
1.7.2.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	121,27	BDI 1	153,29	1.073,03
1.7.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	16,00	96,83	BDI 1	122,39	1.958,24
1.7.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	2,84	BDI 1	3,59	179,50
1.7.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	4,64	BDI 1	5,86	87,90
1.7.6.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	368,77	BDI 1	466,13	466,13
<b>1.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>10.346,02</b>
1.8.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	348,75	BDI 1	440,82	881,64

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

1.8.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	610,36	BDI 1	771,50	771,50
1.8.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00	24,25	BDI 1	30,65	91,95
1.8.4.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	167,74	BDI 1	212,02	636,06
1.8.5.	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	257,20	BDI 1	325,10	325,10
1.8.6.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	3,00	70,64	BDI 1	89,29	267,87

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Carnáúba dos Dantas	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0
--------------------	------------------	--	---------------------------------------

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 08-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma da Secretaria de Assistência Social	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Carnaúba dos Dantas/RN	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 26,41%	<b>BDI 3</b> 0,00%
-----------------------------------	----------------------------------	---	---	------------------------	------------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reforma da Secretaria de Assistência Social</b>									<b>89.382,59</b>
1.8.7.	SINAPI-I	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	2,00	4,45	BDI 1	5,62	11,24
1.8.8.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00	7,21	BDI 1	9,11	36,44
1.8.9.	SINAPI-I	11680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	2,00	5,18	BDI 1	6,55	13,10
1.8.10.	SINAPI	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	28,34	BDI 1	35,82	71,64
1.8.11.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	85,58	BDI 1	108,17	1.298,04
1.8.12.	Composição	COMP04	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS), APOIADO EM LAJE	UN	1,00	501,12	BDI 1	633,42	633,42
1.8.13.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	42,81	BDI 1	54,11	108,22
1.8.14.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	31,03	BDI 1	39,22	78,44
1.8.15.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	181,89	BDI 1	229,91	229,91
1.8.16.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	189,54	BDI 1	239,58	479,16
1.8.17.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA	M	4,00	35,31	BDI 1	44,63	178,52

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

			PREDIOS. AF_10/2015						
1.8.18.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	53,35	BDI 1	67,43	269,72
1.8.19.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	41,93	BDI 1	53,00	2.650,00
1.8.20.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	5,00	207,92	BDI 1	262,81	1.314,05



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0
--------------------	------------------	--	---------------------------------------

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 08-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma da Secretaria de Assistência Social	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Carnaúba dos Dantas/RN	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 26,41%	<b>BDI 3</b> 0,00%
-----------------------------------	----------------------------------	---	---	------------------------	------------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reforma da Secretaria de Assistência Social</b>									<b>89.382,59</b>
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA E ACABAMENTO</b>					-	<b>14.330,81</b>
1.9.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,20	9,65	BDI 1	12,20	270,84
1.9.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	22,20	17,17	BDI 1	21,70	481,74
1.9.3.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	851,30	2,11	BDI 1	2,67	2.272,97
1.9.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	851,30	10,51	BDI 1	13,28	11.305,26
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>1.104,00</b>
1.10.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	400,00	2,18	BDI 1	2,76	1.104,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Carnaúba dos Dantas/RN

Local

terça-feira, 24 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Gdrael Souto Barros

CREA/CAU: 2109148284

ART/RRT: RN20200335661